

NIEZATWIERDZONY SPRZĘT DO KONSERWACJI

Poniżej przedstawiono przykłady sprzętu do konserwacji, który **NIE ZOSTAŁ ZATWIERDZONY** przez Tarkett Sports.

Korzystanie z niezatwierdzonego sprzętu może spowodować poważne uszkodzenie boiska i unieważnienie gwarancji. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett Sports.

Użycie tych urządzeń jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody FieldTurf Tarkett.

Agresywne grabie mogą uszkodzić włókna.



Szczotki z napędem silnikowym są całkowicie zabronione. Będą one ciągnąć włókna i uszkadzać je.



*Dokumentacja
Powykonawcza*

ZATWIERDZONY SPRZĘT DO KONSERWACJI

Tarkett Sports oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie sprzętu do konserwacji, dostosowanych do danego projektu i rodzaju konserwacji. Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierzonego sprzętu, którego należy używać w zależności od typu systemu murawy. Używanie wymienionego poniżej sprzętu jest warunkiem uznania gwarancji.

HDT15 – SZCZOTKOWANIE

Urządzenie do szczotkowania i grabienia ciągnięte za pomocą ręcznego systemu podnoszenia umieszczonego na 4 kołach. Składa się z prostej szczotki z przodu, rzędu pazurów i szczotki w kształcie litery V. Pazury i szczotki można regulować niezależnie od siebie.

- Odpowiednie do murawy o długim włosiu, 60 mm
- Niedozwolone dla murawy <45 mm
- Wiele szczotek i zębów
- Elementy do szczotkowania i grabienia zaprojektowane tak, aby wyrównywać wypełnienie, a jednocześnie odświeżać włókna




FIELD SWEEP – CZYSZCZENIE

FieldSweep to proste narzędzie, które pomaga w najczęściej potrzebnej podczas konserwacji czynności, polegającej na zbieraniu zanieczyszczeń z powierzchni. Ten zaprojektowany specjalnie do użytku na nawierzchniach ze sztucznej trawy system wykorzystuje jedynie tarcie i ruch do przodu. FieldSweep jest ciągnięty wzdłuż nawierzchni, a mata szczotkuje odpady na powierzchni lub tuż pod nią. W ten sposób FieldSweep zbiera zanieczyszczenia.

- Szybkie zbieranie odpadów
- Szybkie i łatwe podłączenie
- Niewielka waga i możliwość ciągnięcia przez niewielki sprzęt
- Wysoka trwałość, brak silnika i ruchomych części.



Drag mata idealnie sprawdza się przy rozprowadzaniu wypełnienia i pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej w celu utrzymania odpowiedniego wyglądu. Umożliwia rozprowadzanie wypełnienia i usuwanie zanieczyszczeń, redystrybucję wypełnienia do obszarów o dużym natężeniu ruchu i wydłużenie żywotności murawy.



KB1000 – ROZDRABNIANIE

Aby utrzymać wypełnienie na optymalnym poziomie, zalecamy szczotkowanie/pielęgnowanie nawierzchni za pomocą urządzenia KB1000 pokazanego na poniższym zdjęciu. Specjalnie zaprojektowane koła zębate rozdrabniają wypełnienie bez uszkodzania murawy. KB 1000 to jedyne urządzenie, które może rozdrabniać wypełnienie na murawie z „krótkim włosiem” o wys. 40 mm.



KORZYSTANIE Z POJAZDÓW CIĄGNĄCYCH

- Jeśli do konserwacji używane są maszyny silnikowe, należy upewnić się, że nie wycieka z nich olej (silnikowy i/lub hydrauliczny). **Olej/gaz jest trudny do usunięcia i może uszkodzić sztuczną trawę** poprzez chemiczne rozpuszczenie podłoża, co prowadzi do utraty włókien.
- W przypadku używania pojazdu ciągnącego należy zmniejszyć prędkość podczas skręcania.
- Zakrety po szerokich łukach o średnicy od 6 do 10 metrów.
- Unikać gwałtownego hamowania. Gwałtowne hamowanie sprawi, że opony wbiją się w nawierzchnię, co może spowodować zmarszczki lub wgłębienia w podłożu.
- Ciśnienie w oponach pojazdu musi wynosić poniżej 1 bara.
- Podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych należy pamiętać o krawędziach i narożnikach boiska, na których może rosnąć mech i glony.
- Jeśli wypełnienie rozpryskuje się zbyt mocno, należy zmniejszyć prędkość.

Dokumentacja
Powykonawcza